

Согласовано:

Генеральный директор
ООО "УК-Эксплуатация"

С.В.Сидоров

" " 2024г

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО УК "Европа"

А.В. Петров

" " 2024г

**Сметный расчет на выполнение работ по замене распределительных коллекторов ХВС, ГВС
МКД расположенного по адресу: Московская область, г.Химки, ул. Дружбы 16**

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Сметная стоимость	
				на ед. изм, руб	общая,руб
1	Демонтаж распределительного коллектора ХВС с последующей разборкой и дефектовкой	шт	44	1740,00	76 560,00
2	Демонтаж распределительного коллектора ГВС с последующей разборкой и дефектовкой	шт	44	1740,00	76 560,00
3	Сборка и монтаж распределительного коллектора ХВС	шт	44	2900,00	127 600,00
4	Сборка и монтаж распределительного коллектора ГВС	шт	44	2900,00	127 600,00
5	Гидравлические испытания (опрессовка) системы ХВС, ГВС	шт	88	2500,00	220 000,00
6	Пуско-наладочные работы	шт	88	5000,00	440 000,00
					1 068 320,00 Р
Материалы:					
	Тройник редукционный 32x20x32	шт	102	59,07	6 016,28
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой D32x1/2	шт	277	409,20	113 430,24
	Переходник - редукция внутр/наруж 32x20	шт	185	21,79	4 026,98
	Переходник с наружной металлической резьбой 20x1/2	шт	1478	91,40	135 125,76
	Угольник 90D32x1	шт	92	336,67	31 108,31
	Тройник однозначный 32	шт	92	34,19	3 159,16
	Резьбовое соединение наружное 32x1"	шт	185	299,83	55 408,58
	Фильтр 32	шт	185	1010,69	186 775,51
	Переходник с внутренней металлической резьбой	шт	1571	85,48	134 271,98
	Клапан пластиковый шаровый 20	шт	92	311,65	28 796,46
	Труба ПН 20 32x5,4	шт	92	143,34	13 244,62
	Труба ПН 20 20x5,4	шт	92	49,30	4 555,32
	Кран шаровый "VIENA", рукоятка - бабочка, резьба нр-вр 1/2"	шт	363	276,16	100 124,57
	Резьбовое соединение внутреннее 32x1"	шт	92	262,35	24 241,14
	Редуктор давления 1" под манометр (горизонтальное подключение)	шт	92	4611,71	426 122,00
					1 266 406,91 Р
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 334 726,91 Р